



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на замена стекольного фасада здания Казначейства по бул. Эркиндиқ, 58 А

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка облицовки стен фундамента из плит	3	4
2.	Разборка покрытий лестницы	100 м ²	0.41
3.	Демонтаж пандуса 10м ²	100 м ²	0.12
4.	Разборка облицовки стен из плит и плиток мраморных	100 м ²	3.185
5.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м ²	34.103
6.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0.1781
7.	Демонтаж металлических перил	100 м ограждения	0.11
8.	Демонтаж светозащитн. декоративных ограждений 1836м ²	100 м ² облицовки	76.451
9.	Демонтаж входной группы и потолка из металла	100 м ² покрытия	1.785
10.	Разборка покрытий кровель из листовой стали галереи	100 м ²	0.37
11.	Демонтаж осветительных приборов: светильники наружного освещения	100 шт.	0.02
12.	Демонтаж камер наблюдения	шт.	4
13.	Монтаж пандуса металлического	100 м ²	0.12
14.	Монтаж опорных конструкций с закладными деталями (1,8 тн)	100 м ²	5.85
15.	Монтаж конструкций витражей из алюминиевых профилей с креплением заполнения алюминиевыми прижимами	100 м ²	34.72
16.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м ² проема	17.81
17.	Устройство входной группы и потолка	100 м ² облицовки	1.785
18.	Монтаж кровельного покрытия галерей из профилированного листа	100 м ² покрытия	0.37
21.	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	4.06
22.	Светильник с люминесцентными лампами отдельно установленный на четырех штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.9
23.	Монтаж камеры видеонаблюдения	шт.	9

Примечание: В смете предусмотреть услуги технадзора в размере 2,0% от представленной суммы СМР.

Заведующий отделом по РСР

Инженер сметчик

Инженер сметчик

Инженер РСР

Главный специалист по ЭГЭ

Мокоев А. А

Нурбекова Н. Ч.

Джапыралиев Р. И.

Конушбаев А.М.

Жапаров Т.А.