

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ГП «Департамент госзаданий» при УДПКР.



« _____ » _____ 2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на электромонтажные работы в ЛОК

№ пп	Наименование работ	Единица измерения		Количество
		3	4	
1.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.25	14
2.	Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100	100 м	101.02	10
3.	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3	1000 м2	0.016	101.02
4.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.16	5
5.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200x1000, высотой до 1700 мм	шт.		3
6.	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6	шт.		10
7.	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1	100 м		101.02
8.	Ящик с понижающими трансформаторами	шт.		5
9.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.		3
10.	Розетка штепсельная утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.		1.35
11.	Выключатель двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.		1.01
12.	Установка светильников с лампами накаливания	светильник		195
13.	Светильник с лампами накаливания	шт.		195
14.	Прокладка кабеля ВВГнг 3*4мм2	п/м		1652
15.	Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5мм2	п/м		3250
19.	Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5мм2	п/м		5200
20.	Прокладка гофтрубы 32 мм	п/м		11500
21.	Установка щита ВРУ	шт		5
22.	Установка понижающего трансформатора	шт		5
23.	Покраска поверхностей масляными красками	м2		25
24.	Установка автоматов выключателей	шт		251
25.	Установка автоматов выключателей больше габаритных	шт		25

1	2	3	4
26.	Установка выключателей больше габаритных	шт.	135
27.	Установка розеток	шт	101
28.	Установка ЦО	шт	10
29.	Установка светильников	шт	195
30.	Установка подрозетников	шт	250
31.	Установка металла для ЗУ (стоим.23 тыс. сом)	шт	1

Примечание: К представленной смете необходимо предусмотреть услуги технадзора от СМР в размере 2,0 %

Составили:

Заведующий отделом РСР

Главный специалист по ЭГЗ

Инженер сметчик

Инженер сметчик

Инженер РСР



Мокоев А.А.



Жапаров Т. А.



Нурбекова Н.Ч.



Джалпыралиев Р.К.



Конушбаева А. М.