

Объемы работ



### Дефектный акт

На ремонт водоснабжения и канализация лечебно – оздоровительного комплекса «Теплые ключи»

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	вентилятор	48
	Установка решеток	решетка	212
	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене, высотой до 1700 мм	шт.	8
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм	100 м <sup>2</sup> поверхности воздуховодов	11.16
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности	6.94
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных Тепловой завес	10 компл.	0.8
	Тепловой завес	шт	8
	Установка канальных кондиционеров	шт	8
	Установка шумоглушителей вентиляционных	шт.	8
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м <sup>3</sup> /час	камера	3
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт	1 шт.	6
	Установка выводов Д-32	шт.	8
	К представленной смете необходимо предусмотреть услуги технадзора от СМР в размере 2%		

Заведующий отделом по РСР

Инженер сметчик

Инженер по РСР

Мокоев А.А.  
Нурбекова Н.Ч.  
Конушбаев А.А.

Инженер сметчик

Джашыралиев Р.И.



Главный специалист по ЭГЗ

Жапаров Т.А.



Согласовано: