

Утверждаю:

Главный инженер

ГП «Департамент госзаданий» при УДП КР

Б.К. Анаркулов

«\_\_» 2023 г.

**Дефектный акт**

На благоустройство территории лечебно - оздоровительного комплекса «Теплые ключи»

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Срезка дернины степной вручную на горной местности	10 м2 дерна	1500
	Планировка участка вручную	100 м2	150
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.45
	Отсыпка территории растительным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	15
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	15
	Организации полива трубами ПВХ из поливинилхлоридных труб	100 м труб оросителя	55
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7x0,7 м	10 деревьев	8.5
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м	10 кустарников-саженцев	4
	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см нижнего слоя двухслойного основания	1000 м2 основания	1.045
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3 бетона в деле	0.0816
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т	0.27
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.31
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4	100 м3 уплотненного грунта	0.31
	Устройство стен и плоских дниц при толщине до 150 мм круглых сооружений	100 м3 железобетона в деле	0.9375
	Устройство бетона ступенчатых	1000 м2 основания	0.42
	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1.596
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт.: 40	10 м2	42
	Уход за цементобетонными покрытиями при устройстве машинами бетоноукладочного рельсового комплекта, средствами малой механизации нанесением пленкообразующих материалов	1000 м2 покрытия	1.045
	Очистка участка от мусора	100 м2	0.833
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15
	Установка металлических стоек	т конструкций	3.62

Изготовление металлических решеток	Т деталей	10.335
Монтаж металлических решеток	100 м2	5.96
Демонтаж металлического ограждения	100 м2	5.96
Устройство ограждения из Б/У	100 м2	2.56
Очистка канализационного отстойника, объемом 50м3	м3 ила, грязи	15
Очистка канализационных колодцев	м3 ила, грязи	21
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	км трубопровода	1.54
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм	задвижка (или клапан обратный)	2
Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0.6
Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	Т	0.03468
Установка люка	шт.	6
Монтаж ограждения вокруг резервуаров воды	100 м2	1.04
Антикоррозионная покрытие металла	100 м2 окрашиваемой поверхности	10.03
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.075
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	км трубопровода	0.12
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3 конструкций колодца	0.144
Установка гидрантов пожарных	шт.	3
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	врезка	3156
Установка выводов Д-32	шт.	8
К представленной смете необходимо предусмотреть услуги технадзора от СМР в размере 2%		

**Заведующий отделом по РСР**

**Инженер сметчик**

**Инженер по РСР**

**Инженер сметчик**

**Главный специалист по ЭГЗ**

**Согласовано:**

**Моков А.А.**

**Нурбекова Н.Ч.**

**Конущбаев А.А.**

**Джапыралиев Р.И.**

**Жапаров Т.А.**