

Согласовано  
Первый заместитель министра  
Министерство экономики и  
коммерции КР  
Сейитов Ч.С.

" 12 " 05 2023г.

Утверждаю  
Главный инженер Департамента  
государственных зданий УДПКР  
Тынаев Н.А.

" 11 " мая 2023г.

### Дефектный акт

на ремонтные работы государственном здании по пр.Чуй,106

№	Наименование работ -	Ед.изм.	Кол-во
	<b>Раздел 1 Санузлы</b>		
1	Разборка кафели со стен	м2	81,2 ✓
2	Разборка пола из керамических плит	м2	30,6
3	Разборка стен из кирпичной кладки	м3	9,6
4	Разборка бетонной подготовки чаш генуя	м3	3,02
5	Разборка перегородки из ПВХ	м2	13
6	Разборка двери из ПВХ	м2	5,6
7	Разборка окон из ПВХ	м2	3,6
8	Разборка потолка из пластиковых панелей	м2	33,6
9	Демонтаж светильников	шт	2
10	Разборка труб пвх d до 25мм	п/м	14
11	Разборка канализационных труб пвх d 50мм	п/м	9
12	Разборка канализационных труб пвх d 100мм	п/м	6
13	Снятие раковин	шт	2
14	Снятие писсуар	шт	2
15	Алмазное бурение стен размером 200мм*600 (для труб вентиляции)	шт	2
16	Смена труб вентиляции из оцинкованного листа диам 150мм	п/м	12
17	Кладка кирпича (дверной проем)	м3	1,7
18	Штукатурка стен	м2	11,2
19	Устройство бетонной подготовки (для чаш генуя)	м3	4,3
20	Стяжка пола до 5см	м2	24
21	Установка алюминиевого оконного блока	м2	3,6
22	Установка подоконника из пвх мраморным оттенком	м2	1,2
23	Установка деревянного дверного блока	м2	3,69
24	Устройство обшивки из ЛДСП (дверной проем)	м2	6
25	Устройство пола из керамогранитных плит разм.600*600	м2	35
26	Облицовка стен керамогранитными плитами разм.600*400	м2	128.
27	Устройство потолка из ГКЛ	м2	35
28	Устройство карниз разм. 12см	п/м	36
29	Устройство галтели разм.7см.	п/м	36
30	Устройство каркаса из квадратных труб разм.40*40	м2	34
31	Устройство перегородок из ЛДСП (с компл. шарнир, замки, кромка)	м2	34
32	Установка вент.решеток разм.25*30	шт	6
33	Прокладка эл.провода 2,5*2мм2	п/м	60
34	Установка декоративных светодиодных ламп (см. фото)	шт	6
35	Установка внутренних розеток	шт	4

36	Установка выключателя	шт	2
37	Установка элект. сушителя рук	шт	2
38	Установка зеркала разм.	шт	3,08
39	Устройство столешницы из искусственного камня	м2	2,66
40	Смена вентиля d50мм	шт	2
41	Смена вентиля d20мм	шт	2
42	Прокладка труб из пвх d20мм	п/м	34
43	Прокладка канализационных труб из пвх d50мм	п/м	10
44	Прокладка канализационных труб из пвх d100	п/м	19
45	Установка раковин (см. фото)	шт	6
46	Установка смесителя (см. фото)	шт	6
47	Установка смесителя (см.фото)	шт	6
48	Установка сифон	шт	6
49	Устройство Чаш гениуя (инсталляция)	комп	4
50	Устройство унитаза (инсталляция)	комп	2
51	Установка вентиля d20мм	шт	28
52	Установка вентиля d32мм	п/м	2
<b>Раздел 2 Холл, лестничный марш</b>			
53	Разборка пластиковой перегородки	м2	8
54	Устройство перегородки из гкл с обшивкой с двух сторон	м2	6
55	Установка дверного блока	м2	2,4
56	Шлифовка мраморного пола 3,2 кв	м2	78
57	Частичная смена мраморных плит по местами	м2	0,5
58	Масляная окраска перил и балясин	м2	49
59	Прочистка и промывка декоративных стекольных витражей со снятием и обратным установкой	м2	28
60	Шпатлевка стен	м2	33
61	Декоративная отделка стен (текстура)	м2	33
62	Водоземulsionная окраска стен	м2	60

63 Шлифовка мраморного пола 3,2 кв

шт 4

Заведующий отдела РСР

Инженер по РСР

Гл.специалист по ЭГЗ

Министерство экономики и коммерции КР

Мокоев А.

Джапыралиев Р.

Мусаев Э.

Тойгонбекова В.К.

Жетигенов Б.

**ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ**  
**используемые для ремонта в государственном здании**  
 по адресу: пр.Чуй,106

№	Наименование материалов	Технические характеристики
1	Гипсокартонный лист	Толщина до 12,5мм, размер до 1200*2500мм, вес листа до 12кг, которое состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом, боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.
2	Направляющий	Металлическая ПП до 65/40, длина 3- 4 м, масса 1 м.п.= до 0,68 кг, для каркаса
3	Профиль	Металлическая ПП до 65/40, длина 3- 4 м, масса 1 м.п.= до 0,68 кг, для каркаса.
4	Шпатлевка	Смесь сухая растворная, гипсоизвестковая: грунтовочная, финишная
5	Перфорированный уголок	Металлический тип уголков оцинкован, перфорирован. Раз. 25*25*3000мм, толщина 2 мм.
6	Водоземulsionная краска	Моющаяся, Вид – акриловая краска, Цвет – белый. Использование – для внутренних отделочных работ, Расход — 1 кг на 6-8 м <sup>2</sup> , Состав для разбавления – вода, Время высыхания на отлип — до 1 час, Полное время высыхания — до 24 часа, Степень белизны — до 95%, Укрывистость — до 120 г/м <sup>2</sup> , Плотность — до 1,5 г/см <sup>3</sup> , PH — 8-9.
7	Окна	Алюминиевые, теплая серия, цвет белый
8	Подоконники	Их ПВХ мраморным оттенком,
9	Панели стеновые и перегородки	ЛДСП толщиной 16мм, оклеенный по краям ПВХ кромкой толщ. 2мм, с комплектующими, шарнир, замки. <b>цвет согласовать</b>
10	Дверной блок	размеры 0,90*2,05м, 1,20*2,05 в комплекте с замком. <b>Цвет и качество согласовать</b>
11	Галтели	Пвх 12см, 7см. (см.дизайн)
12	Плиты	Керамогранитные, размеры 600*400, 600*600 Цвет и качество согласовать по дизайну.
13	Столешница	Из искусственного камня цвет и формы по дизайну, с нержав.ножками. разм.0,95*140*2шт
14	Зеркало	Размеры 1100*1400
15	Светильник	Декоративные светодиодные, квадратные диаметр 400*400мм, электропотребление: 72 Вт, , напряжение питания, В:220 В (АС) наружные

16	Провод	Сечения 2,5мм <sup>2</sup> *2мм <sup>2</sup> , медный, гибкий, многожильный, двухизоляционный.
17	Выключатель	Для скрытой проводки, одноклавишный или двухклавишный, раз. 80*80мм, цвет белый
18	Розетка колодки	4-я гнездами
19	Плиты	Керамогранитные, цвет согласовать
20	Лак	быстровысыхающая без запаха (грунтовочное, финиш)
21	Краска	Масляная без запаха, цвет белый, быстровысыхающая
22	Трубы	Квадратные, металлические, разм.40*40, толстостенные
23	Раковины	Круглые, подобрать по дизайну, цвет согласовать
24	Смесители	По дизайну, (на раковины и по кабинам) качества согласовать
25	Чаш Генуя	По дизайну, (инсталляция) качества согласовать
26	Унитаз	
27	Светильники	Трековые, цвет белый

**Примечание:**

При очистке декоративных витражей холла учесть установки строительных лесов до 40м<sup>2</sup>, а также быть очень внимательным и аккуратным, так как витражи имеют **статус памятника здания**.

В ходе работы соблюдать чистоту и вывести строительный мусор.

Гл. специалист по ЭГЗ

Мусаев Э.