


Утверждаю:
Главный инженер
ГП «Департамент государственных
зданий» при УДПКР


Н.А. Тынаев

«18» 05 2023 год

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации по установке
охранно-пожарной сигнализации в государственном здании по адресу г. Бишкек,
пр. Чуй, 106 – 5 033 м²


Итого: - 5 033 м² на сумму 211 386 сом


Необходимо выполнить:

Разработать проектно-сметную документацию для создания АПС согласно
строительным нормам и правилам Госстроя Кыргызской Республики, согласовать с
уполномоченными органами и принять участие при приеме акта выполненных работ.
Рабочий проект предоставить в 2-х экземплярах, со следующими разделами:

- общая пояснительная записка;
- расчет пожаротушения;
- раздел ПТ, ОПС и иные документации в случаях, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики.

Заведующий отделом строительства
Гл. специалист по ТБ
Инженер – сметчик
Инженер - сметчик
Гл. специалисты ГЗ


А. Мокоев
С. Нурбеков
И. Нурбекова
Р. Джапыралиев
Э. Мусаев


Исчислено в
30.05.2023-14

Согласовано
Первый заместитель министра
Министерство экономики и
коммерции КР
Сейитов Ч.С.
"06" 04 2023г.

Утверждаю
Главный инженер Департамента
государственных зданий УДПКР
Тынаев Н.А.
"25" февраля 2023г.

Кос Зам.
на Сейитов Ч.
Джамалов

Дефектный акт

на обработку деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом и ремонт ящиков ПК государственного здания по пр.Чуй,106

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений, огнезащитным составом	м2	2467
2	Устройство пожарного щита ПК из ЛДСП с рифлёными стеклами. Размером: 850*850*350	шт	16

Заведующий отдела строительства

Инженер по РСР

Инженер по РСР

Гл.специалист по ЭГЗ

Министерство экономики и коммерции КР

Директор МРУ МЭиК КР

Директор Департамента банкротства МЭиК КР

Директор МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»

Руководитель АХЧ ОАО «Кыргызиндустрия»

Мокоев А.

Джапыралиев Р.

Конушбаев А.

Мусаев Э.

Тойгонбекова В.К.

Жетигенов Б.


Сопукеев У.Ш.

Шерматов Э.А.

Кендирбаева Д.Ш.

Узбеков Т.А.

Согласовано
Первый заместитель министра
Министерство экономики и
коммерции КР
Сейитов Ч.С.
"06" 04 2023г.



Утверждаю
Главный инженер Департамента
государственных зданий УДПКР
Тынаев Н.А.
"25" февраля 2023г.

Гос.здание
для гендеф.
Республики

Дефектный акт

на измерение заземляющих устройств и изоляции проводов, кабелей государственного здания по пр.Чуй,106

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	28
2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точек	14
3	Замер полного сопротивления цепи «фаза ноль»	токоприемник	30
4	Измерение сопротивления мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ	линия	900

Заведующий отдела строительства

Инженер по РСР

Гл.специалист по ЭГЗ

Министерство экономики и коммерции КР

Директор МРУ МЭиК КР

Директор Департамента банкротства МЭиК КР

Директор МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»

Руководитель АХЧ ОАО «Кыргызиндустрия»

Инженер РСР

Мокоев А.
Джапыралиев Р.
Мусаев Э.
Тойгонбекова В.К.
Жетигенов Б.
Сопукеев У.Ш.
Шерматов Э.А.
Кендирбаева Д.Ш.
Узбеков Т.А.
А. Кошубаев