

Утверждаю:

Заведующий отделом по РСР  
ГП. «Департамента госзданий» УДП КР.

А.А. Мокоев

06 2023г.



**Дефектный акт**

На ремонт коридоров 2-3-4-этажей, конференс зал и 309-кабинет в государственном здании Департамента госзданий по адресу: г. Бишкек, ул. Горького, 142

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1.91
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	11.05
	Окрашивание поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.05
	Окрашивание поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,91
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.75
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1.59
	Установка светодиодных светильников раз:600*600мм	100 шт.	0.09
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.47
	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	100 м2	0.0006
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах медный, гибкий 3х жильный сеч.3*2,5мм	100 м	0.44
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2 отремонтированной поверхности	0.24

*Handwritten signature: Союзная Республика Саха (Якутия)*

1	2	3	4	5
Снятие покрытий из линолеума			100 м2 покрытия	0.29
Устройство покрытий из плит древесностружечных			100 м2 покрытия	0.29
Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату			100 м2 покрытия	0.29
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов			100 м плинтуса	0.29
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих			100 м плинтуса	0.305
Укладка металлического накладного профиля (порога)			100 м профиля	0.028

**Инженер сметчик**  **Нурбекова Н.Ч.**

**Инженер сметчик**  **Джапыралиев Р. И.**

**Главный специалист по ЭГЗ**  **Асекова Ж.**

< 48 \* 1 \* 201

Утверждаю:  
 Заведующий отделом по РСР  
 Департамента госзданий при УДП КР.  
 А.А. Мокоев  
 "26" 05 2023г.



**Дефектный акт  
 На ремонт кабинетов № 9,17,18,19,21 в государственном здании  
 расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева, 182**

*[Handwritten signature]*

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3 Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Соскабливание поверхности стен вручную от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли за 2 раза Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен за 2 раза Установка перфорированного уголка на откосы окон, дверей, колонн, Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля Разборка деревянных заполнений проемов дверных Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Скобяные изделия Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м Разборка деревянных перекрытий из МДФ панели Демонтаж из вешатели пожарный тепловой и дымовой Монтаж извещатели пожарный тепловой и дымовой	4	5
		100 м2 покрытия	2.67
		100 м2 расчищенной поверхности	2.5
		100 м2 оштукатуренной поверхности	0.12
		100 м2 ошпаклеванной поверхности	2.67
		100 м2 окрашиваемой поверхности	2.67
		100 п. м	0.52
		100 м2 перегородок	0.175
		100 м2 поверхности облицовки	0.24
		100 м2 поверхности облицовки	0.912
		100 м2	0.0185
		100 м2 проемов компл.	0.037
		100 м2 проемов компл.	2
		м3 кладки	0.07
		100 м2	0.38
		100 шт.	0.1
		шт	4

Объемы работ	4	5
1	3	5
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.18
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.86
Снятие линолеума	100 м2 покрытия	0.38
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.38
На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1	100 м2 покрытия	0.484
Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	бак	1
Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3	бак	1
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3	шт	12
Смена тен 7,5 квт	м2	37
Обдирка обои	100 м профиля	0.05
Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 шт.	0.04
Установка светильников светодиодных раз: 600*600мм	100 м	0.18
Короба пластмассовые шириной до 63 мм		

< 48 \* 1 \* 201 >

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

Снятие линолеума

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1 м3

Смена тен 7,5 квт

Обдирка обои

Укладка металлического накладного профиля (порога)

Установка светильников светодиодных раз: 600\*600мм

Короба пластмассовые шириной до 63 мм

Нурбекова Н.Ч.

Инженер сметчик

Джапыралиев Р. И.

Инженер сметчик

Мааданбекова В. Ж.

Главный специалист по ЭГЗ