


V

Объемы работ

Утверждаю:
 Главный инженер
 ГП «Департамент государственных зданий»
 при УДП КР.
 Б.К. Анаркулов
 «__» _____ 2023 г.

Дефектный акт
 На монтаж электрической системы в государственном здании
 расположенного по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 219 в кабинете №23

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3 Короба пластмассовые шириной до 40 мм Установка УПС 50 Амр Провод в лотках, сечение, 4*6мм Прокладка провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий, сеч:3*2,5мм Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий, сеч:3*2,5мм Провод в кирпичных стенах борозд для прокладки эл. проводов площадью сечения до 20 см2 Пробивка в кирпичных стенах борозд для прокладки эл. проводов площадью сечения до 20 см2 Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25 (гофра) Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке Устройство розетка утопленного типа при скрытой проводке (Лючок) Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 25 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250	100 м шт 100 м 100 м 100 м 100 м борозд 100 м2 100 м 100 шт. 100 шт. шт. шт.	0.09 1 0.34 0.54 0.38 0.23 0.0002 07 0.71 0.52 0.13 3 8

Мокоев А. А.
 Джапыралиев Р. И.
 Акматов Б. Т.

 Дар ФУУ Ш Т. Садырбакуров

Заведующий отделом по РСР
 Инженер сметчик по РСР
 Главный специалист по ЭГЗ
 Согласовано:

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
На монтаж электрической системы в государственном здании
расположенного по адресу: пр. Чуй, 219

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	Технические характеристики
24	Розетки	Лючки напольные (лючки для розеток) качество согласовать
25	Провода	при скрытой проводке сечением 3*2,5, 3*4мм., 4*6мм. (медный, многожильный, гибкий для розеток)
26	Выключатели	утопленного типа одноклавишных и двухклавишных при скрытой проводке

Составил: Инженер по ЭГЗ.



Б.Т. Акматов

Материальный ведомость по объекту пр. Чуй 122

№	Наименование материала	Характеристика
1	Металлический решеток окна и двери	Основание металл реферированный ГОСТ 54808-2011.
2	Перегородка из алюминиевых витражей	Витражные конструкции из алюминиевого профиля, стоечно-ригельное остекление классический вариант конструкции, имеет вид рам со вставленными стеклопакетами
3	Калитка из нержавеющей стали	Калитка с замком, материал из нержавеющей стали

Главный специалист по ЭГЗ



Н. Асаналиев

Гос. зак.
на тендер.
Информация

Утверждаю
Главный инженер ИТД "Департамент
государственных зданий" при УДПКР
Б.К. Анаркулов
"05" 09 2023г.

Дефектный акт

на ремонтные работы помещения ЦОД МФ КР расположенного в государственном здании по
бул.Эркиндик,58 "А"

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	Раздел внутр.часть		
1	Соскабливание набели со стен	шт	296
2	Снятие линолеума	шт	65
3	Разборка дерев.дверного блока	м2	1,8
4	Разборка металлопластикового витража с дверцами и двери	м2	7,3
5	Разборка кирпичных стен	м3	0,9
6	Разборка облицовки на стенной кафельной плитки	м2	15
7	Разборка напольной кафельной плитки	м2	1,8
8	Снятие унитаза	шт	1
9	Снятие раковин	шт	1
10	Демонтаж светильников	шт	24
11	Кладка стен из кирпича	м3	1,2
12	Штукатурка стен	м2	14
13	Сплошное выравнивание стен	м2	8
14	Установка металлопластикового дверного блока	м2	3,6
15	Установка входного витража с дверцами из алюминиевого профиля	м2	5,5
16	Грунтовка стен	м2	290
17	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен (с расчисткой старой краски до 35%)	м2	290
18	Смена плит потолка армстронг (каркас остается)	м2	91
19	Установка светодиодных внутренних ламп разм.600*600	шт	24
20	Установка светодиодных наружных ламп разм.300*300	шт	18
21	Смена выключателя	шт	5
22	Установка розеток	шт	10
23	Прокладка провода сеч.2*2,5мм2	п/м	30
24	Установка водонагревателя 80л с комплектующими	шт	1
25	Установка сушилки для рук	шт	1
26	Установка зеркала разм.100*100	шт	1
27	Облицовка стен керамогранитными плитами	м2	26
28	Устройство бетонной подготовки для чаш генуя	м3	0,8
29	Устройство напольных керамогранитных плит	м2	8
30	Устройство чаш генуя	комп	1
31	Установка раковин	шт	1
32	Установка смесителя	шт	1
33	Установка душевого смесителя	комп	1

34	Установка вентиля d20мм	шт	6
35	Прокладка труб из пвх d20мм для горячей и холодной водоснабжения	п/м	40
36	Прокладка труб из пвх d50мм	п/м	30
37	Прокладка труб из пвх d100мм	п/м	30
38	Прокладка труб из пвх d50 до 100мм	п/м	30
39	Масляная окраска труб и радиаторов	м2	10
Раздел 2 наружная сеть			
40	Разборка напольных керамогранитных плит	м2	45
41	Устройство напольных керамогранитных плит	м2	45
42	Устройство каркаса из профили с обшивкой метал. сайдинг	м2	25
43	Установка желоба	п/м	20
44	Установка водосливной трубы d100мм	п/м	10
Раздел 3 санузлы здания бул.Эркиндик,58			
45	Устройство металлического каркаса из квадратных труб 40*40 с обшивкой ЛДСП	м2	88

Заведующий отделом по РСР

Инженер сметчик

Гл.специалист по ЭГЗ

Комендант Министерство финансов КР

Мокоев А.

Джапыралиев Р.

Шопоков Ж.

Базарбаев А.

05
на заказ
Утверждаю


Утверждаю
Главный инженер Департамента
государственных зданий УДПКР
"05"
Амаркулов Б.К.
2023г.

Дефектный акт

на частичный ремонт системы отопления ремонтные работы государственного здания по
бул.Эркиндик,58

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	Раздел 1 внут. сеть		
1	Смена задвижки d50мм	шт	2
2	Смена задвижки d80мм	шт	3
3	Смена задвижки d100мм	шт	3
4	Смена мет.труб отопления d32мм	п/м	15
5	Смена мет. труб отопления d80мм	п/м	6
6	Смена отвод d80мм	шт	4
7	Смена отвод d32мм	шт	4
	Раздел 2 наружная сеть		
8	Утепление труб холодной воды и отопления d до100мм	п/м	45
9	Устройство каркаса из профильных труб 40*20 с обшивкой профилированного листа	м2	10

Заведующий отдела РСР
Инженер по РСР
Гл.специалист по ЭГЗ
Комендант Министерство финансов КР


Мокоев А.
Джапыралиев Р.
Шопоков Ж.
Базарбаев А.