

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 ГП «Департамент госзаданий» при УДПКР.

 /Н.А. Тынаев /

«25.1» февраля 2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на ремонт лестничных пролетов здания, расположенного по адресу: г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 1 «БМЗ»

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз	100 м2 покрытия	23.19
2.	Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	1.12
3.	Устройство периллы из оцинкованной стали с стеклянной обшивкой	100 м перил	1.12
4.	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт.	100 м2 покрытия	0.67
5.	Устройство покрытий из гранитных плит (Сапожок)	100 м2 покрытия	0.075
6.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	1.34
7.	Устройство покрытий из плит керамогранитных (сапожок высота до 100мм)	100 м2 покрытия	0.15
8.	Очистка ручную поверхности стен перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	23.19
9.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	100 м2 поверхности	7.73
10.	Высококачественная штукатурка стен декоративным раствором (текстура)	100 м2 оштукатуренной поверхности	23.19
11.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей стен цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	23.19
12.	Окраска стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	23.19
13.	Установка уголков перфорированных	100 п. м	4.8
14.	Ремонт штукатурки откосов внутри и снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2 отремонтированной поверхности	0.8
15.	Устройство короба из ГКЛ с металлическим каркасом один слой	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.24
16.	Устройство оконных блоков из алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража	3.6
17.	Очистка ручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4.02