

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
ГП «Департамент госзданий» при УДПКР.

 /Н.А. Тынаев/

«25/» февраль 2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на капитальный ремонт помещений здания расположенного по адресу: г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 1 «БМЗ с 1го по 4 этажи здания»

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	<i>Демонтажные работы</i>		
	<i>с 1 по 4-этаж</i>		
1.	Разборка подшивки потолков из плит армстронга	100 м2 подшивки	17
2.	Разборка подшивки потолков оштукатуренной	100 м2 подшивки	5.9
3.	Разборка деревянных перегородок	100 м2	6.9
4.	Разборка стен из кирпича	10 м3 строительного объема	4.8
5.	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т демонтированных конструкций	1.75
6.	Разборка стен из: стеклянных блоков	10 м3	4.8
7.	Разборка оконных блоков без подоконных досок	100 м2	13.37
8.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	4.2
9.	Разборка металлических дверных блоков	100 м2	0.47
10.	Разборка каркаса из бревен	100 м2 стен	9.8
11.	Разборка обшивки стен из ЛДСП панели	100 м2 стен	24.2
12.	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 5	100 м3 грунта	0.12
13.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	26.5
14.	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м плитуса	6.9
15.	Разборка покрытий полов из керамогранитных мозаичных плиток	100 м2 покрытий	4.2
16.	Разборка кирпичных перегородок на отделенные кирпичин	100 м2 перегородок	4.8
17.	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2 покрытий	2.8
18.	Разборка покрытий полов из мозаичных плиток	100 м2 покрытий	1.81
19.	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 150 мм	100 м трубопровода	6
20.	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт.	1.75
21.	Соскабливание поверхности стен вручную от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	165
	<i>Общестроительные работы</i>		