

		2	3	4
22.	Устройство коробов из ГКЛ с металлическим каркасом один слой		100 м2 стен (за вычетом проемов)	4
23.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2 поверхности облицовки	6.225
24.	Устройство потолков реечных алюминиевых		100 м2 поверхности облицовки	2.61
25.	Устройство подвесных потолков: двухуровневых (П 112)		100 м2 потолков	12
26.	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)		100 м2 потолков	34.165
27.	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2		100 м2 облицовки	8
28.	Устройство плинтусов деревянных		100 м плинтуса	52.7
29.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков		100 м2 покрытия	46.16
30.	Сплошная шпаклевка потолков с лесов и земли за 2 раза		100 м2 ошпаклеванной поверхности	46.16
31.	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная по штукатурке потолков и плинтусов потолочных		100 м2 окрашиваемой поверхности	46.16
32.	Установка уголков перфорированных		100 п. м	6.7
33.	Устройство оконных блоков на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса		10 м2 витража	128.7
34.	Демонтаж конструкций витражей из алюминиевых профилей		100 м2	0.8
35.	Монтаж конструкций витражей из алюминиевых профилей с креплением заполнения алюминиевыми прижимами при высоте здания до 50 м (теплая серия)		100 м2	1.08
36.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		100 м2 стяжки	63
37.	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1		100 м2 стяжки	63
38.	Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 4 мм		100 м2 покрытия	45.68
39.	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом		100 м2 покрытия	45.68
40.	Устройство плинтусов из ПВХ с комплектующими		100 м плинтуса	54.7
41.	Укладка металлического накладного профиля (порога)		100 м профиля	3.9
42.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см		100 м2 покрытия	14.71
43.	Устройство покрытий из плит керамогранитных (сапожок)		100 м2 покрытия	0.987
44.	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт.		100 м2 покрытия	2.61
45.	Устройство покрытий из гранитных (сапожок)		100 м2 покрытия	0.19
46.	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Одностворчатый)		100 м2 проемов	3.2
47.	Установка дверных приборов замки врезные		100 приборов	1.64
48.	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (Двухстворчатых)		100 м2 проемов	1.26
49.	Установка дверных приборов замки врезные		100 приборов	0.4
50.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (одностворчатый в комплекте)		1 м2 проема	24
51.	Разборка облицовки стен из плит Сары - таша		100 м2 поверхности облицовки	4.7
52.	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6		100 м2 поверхности облицовки	5.7
53.	Ремонт штукатурки наружных и внутренних прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов		100 м2 отремонтированной поверхности	8.5