

1	2	3	4
54.	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	4
55.	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	12
56.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	9.5
57.	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	35
58.	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	18
59.	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	172
60.	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	172
61.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли за 2 - раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	172
62.	Установка перфорированного уголка на откосы окон, дверей, колонн,	100 п. м	68
63.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	172
64.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	172
65.	Очистка помещений от строительного мусора <i>сан - узел</i>	100 т мусора	2.4
66.	Демонтаж санитарных приборов унитаза и писсуаров	100 приборов	0.16
67.	Демонтаж санитарных приборов моек	100 приборов	0.14
68.	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1.2
69.	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	1.8
70.	Установка раковин	10 компл.	1.2
71.	Установка смесителей	10 шт.	1.2
72.	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	1.2
73.	Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	10 шт.	1.2
74.	Установка электрических водонагревателей (аристон 50лит.)	шт.	80
75.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	водонагреватель	12
76.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	2.4
77.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	3.2
78.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.6
79.	Устройство бетонной подготовки для чаш-генуя	100 м3 бетона в деле	3.8
80.	Устройство короба из ГКЛ с металлическим каркасом один слой	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.125
81.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0.8
82.	Облицовка стен на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600x600 мм	100 м2	2.6
83.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 4 размер 200x400 мм	решетка	15.12
			38