

1	2	3	4
121.	Оборудование станций АМТС-3: Табло сигнализации рядовой	табло	4
122.	Блок резисторов (ящик сопротивлений), масса, кг, до 15, снятый перед транспортировкой	шт.	10
123.	Провод в лотках, сечение, мм ² , до 6 (сеч. 3*1,5мм ²)	100 м	0.25
124.	Провод УТР в лотках, сечение, мм ² , до 6 (Кабель УТР 4x2x0.5 CAT-5E) Интернет + телефон	100 м	56
125.	Провод в лотках, сечение, мм ² , до 6 (Кабель УТР 4x2x0.5 CAT-5E)	100 м	62
126.	Установка розеток для интернета и телефона	100 шт.	3.4
127.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см Водоснабжения	100 шт.	2.5
128.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	11.5
129.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	5.8
130.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	8
131.	Установка вентилей, проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	шт.	65
132.	Установка вентилей, проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	шт.	16
133.	Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм	шт.	12
134.	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	насос	1
135.	Установка щита из ЛДСП панелей с остеклением на кирпичной или бетонной стене раз до 1 м ²	щит	14
136.	Установка гидрантов пожарных Фасад	шт	14
137.	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композиционных материалов с устройством теплоизоляционного слоя	100 м ² облицовки	28.5
138.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	100 м ² покрытия	5.7
139.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки	100 м ² вертикальной проекции	28.5
140.	Устройство бетонной подготовки (Отмостка)	100 м ³ бетона в деле	0.16

Примечание: В представленную смету в обязательном порядке включить услуги содержания службы заказчика и технического надзора 2,5% от СМР без НДС и НСП.

Заведующий отдела по РСР

Главный специалист по ЭГЗ

Инженер сметчик

Инженер сметчик

Инженер по РСР

Моков А.А.

Акматов Б.Т.

Нурбекова Н.Ч.

Джапыралиев Р.И

Конушбаев А.М.