

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ГП «Департамент государственных зданий

при УДП КР.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт кровли государственного здания, расположенного по адресу: г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 1

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	7.8
2.	Разборка прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	1.88
3.	Разборка стропильных и подстропильных ферм на высоте до 24 м пролетом до 3,0 т	т конструкций	3.9
4.	Разборка желобов подвесных	100 м желобов	0.99
5.	Разборка связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0.2992
6.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)	100 м2 покрытый кровель	19.444
7.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (4-6 слоя)	100 м2 покрытый кровель	19.444
8.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	19.444
9.	Разборка утепление покрытий керамзитом	м3 утеплителя	173.94
10.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.8
11.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	1.455
12.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	145.5
13.	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 12 км	1 т груза	145.5
14.	Утепление покрытий керамзитом	м3 утеплителя	173.94
15.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	19.444
16.	На каждый 1 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 12-01-017-1 (+10мм)	100 м2 стяжек	19.444
17.	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отреставрированной поверхности	0.9
18.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.8
19.	Смена частей водосточных труб воронки (воронка для плоской кровли)	100 шт.	0.04