


		Объемы работ	
1	2	3	4
20.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм (Кровельный азратор)	дефлектор	20
21.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией-битумной	100 м2 кровли	19.444
22.	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (применять материал Техноласт ЭПП, ЭКП).	100 м2 кровли	19.444
23.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.2
24.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1.578

Примечание: В представленную смету в обязательном порядке включить услуги содержания службы заказчика и технического надзора 2,5% от СМР без НДС и НДС.

Заведующий отдела по РСР
 Главный специалист по ЭГЗ
 Инженер сметчик
 Инженер сметчик
 Инженер по РСР

AP
Джамал


Мокоев А.А.
 Акматов Б.Т.
 Нурбекова Н.Ч.
 Джампиралиев Р.И
 Конушбаев А.М.