

1003001  
*Handwritten signature*

Утверждаю:

Главный инженер

ГП «Департамент государственного управления в сфере строительства, архитектуры и градостроительства»

Т. А. Т. Ынаев

2023 г.



**Дефектный акт**  
**Установка шлагбаума, турникет, ремонт санузла 2 – этажа и охранной будки**  
**в государственном здании по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 219**

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.05
	Разработка бетонного пола отбойными молотками,	100 м3 грунта	0.0287
	Разборка подшивки потолков из плит из ГКЛ	100 м2 подшивки	0.235
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая пррстая (грунтовка)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.175
	Устройство короба из ГКЛ с металлическим каркасом один слой	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.0085
	Оштукатуривание поверхностью цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.94
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.005
	Установка зеркал с рамкой на специальные крепления к поверхности стен до 2 м2	м2	2
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.015
	Разборка покрытый полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0.235
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0.94
	Устройство пола, покрытый из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0.235
	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600x600 мм	100 м2	1.034
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 (санузел)	100 м2 облицовки	0.235
	Устройство бетонных стяжек толщиной 40мм	м3 подстилающего слоя	23.5