

1	3	4	5
Устройство бетонной подготовки			
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2		100 м3 бетона в деле	0.0287
Устройство плинтусов потолочных поливинилхлоридных на клее КН-2		100 м2 проемов	0.0369
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние от 0,8 до 1,0 км		100 м плинтуса	0.29
Очистка помещений от строительного мусора		1 т груза	1.8
Демонтаж санитарных приборов унитазов и чаш-генуя		100 т мусора	0.018
Демонтаж санитарных приборов моек		100 приборов	0.06
Установка смесителей		100 приборов	0.02
Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высоко располагаемым		10 шт.	2.1
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		10 компл.	0.4
Установка моек на одно отделение (+столешница из гранита раз:1,8м*0,6м)		10 компл.	0.2
Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		10 компл.	0.2
Разборка трубопроводов из канализационных труб в зданиях и сооружениях диаметром до 100 мм		шт.	5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм		100 м трубопровода	0.04
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм		100 м трубопровода	0.22
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм (-3м2)		100 м трубопровода	0.038
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм		100 м2 поверхности воздуховодов	0.045
Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 4 размер 200х400 мм		решетка	0.08
Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т		вентилятор	4
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм		100 отверстий	2
Смена светильников светодиодных (раз:300*300мм.)		100 шт.	0.02
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах		100 м	0.08
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах		100 м	0.28
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.19
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.02
Короба пластмассовые шириной до 63 мм		100 м	0.02
Короба пластмассовые шириной до 63 мм		100 м	0.12
Окрашивание поверхностей стен водоземельсионными составами, ранее окрашенных водоземельсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		100 м плинтуса	0.81
Устройство плинтусов из ПВХ		100 м плинтуса	0.275