

 Росздравнадзор
 для уведомления

Утверждаю
 Заместитель директора
 ГП "Департамент госзданий"
 при УДНКТР
 Тилек уулу А.
 08.08.2023 г.

Дефектный акт

на ремонт коридора и кабинетов №345,347,343,317,320,318,319 в здании по пр. Чуй,114

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка встроенных шкафов из дсп	100 м2 стен	0.0705
2.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (9 шт 2,1*0,9)	100 м2	0.2441
3.	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытий	0.2152
4.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.546
5.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.567
6.	Разборка декоративных решеток с радиаторов	100 м2	0.149
7.	Очистка ручную поверхность стен от водоэмульсионной краски	100 м2	5.464
8.	Разборка обшивки с пластика	100 м2 стен	0.3942
9.	Покрытие поверхностей грунтовкой стен	100 м2 покрытия	5.464
10.	Сплошная шпаклёвка стен на 2 раза	100 м2 поверхности	5.464
11.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	5.464
12.	Устройство плинтусов из ПВХ	100 м плинтуса	1.842
13.	Установка углов перфорированных	100 п. м	1.122
14.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.567
15.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,30 м	100 п.м	0.2
16.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания (оконных и дверных)	100 м2	0.448
17.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0.1323

1	3	4	5
19.	Устройство покрытий из ламината с подложкой	100 м2 покрытия	1.769
20.	Ремонт паркетных покрытий местами до 1 м2	100 мест	0.15
21.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1.769
22.	Смена вентиляционных решеток (150*30мм)	100 шт	0.06
23.	Устройство панелей из ЛДСП шир.300 мм с кромкой	м	36.2
24.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.742
25.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0.74
26.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.15
27.	Прокладка интернет кабеля над потолком «Армстронг»	100 м	4.2
28.	Облицовка дверного проема по металлическому каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0.021
29.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строителстве с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.045
30.	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.45
31.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 2	100 м3	0.16
32.	Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	2.53
33.	Кладка кирпича на песок без раствора	100 м	0.04
34.	Укладка асбестоцементных труб при диаметре 300 мм	100 шт.	0.22
35.	Смена розеток	100 шт.	0.06
36.	Смена выключателей	100 шт.	1.142
37.	Прокладка электропровода сеч.2*2,5 мм	100 м	0.16
38.	Смена светильников светодиодных 600*600	100 шт.	0.364
39.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	2.3
40.	Прокладка силового кабеля сеч. АВВГ -3-х 150+70, 4-х жил (две ветки по 115 м, один резервный)	100 м	1
41.	Присоединение к ТП (трансформаторной подстанции)	шт.	1
42.	Присоединение к электрическому щиту	шт.	0.03
43.	Демонтаж регистров отопительных	100 шт.	0.03
44.	Установка радиаторов биметаллические	100 шт	0.012
45.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м	0.008
46.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м	

Составили:

Главный специалист по ЭГЗ

Инженер сметчик

Инженер РСР



Токолдошев С.

Джапыралиев Р.К.

Конущбаева А. М.

Утверждаю
 Заместитель директора
 ГП "Департамент госзданий"
 при УД ПКР
 Тилек уулу А.
 « 08 » 08. 2023 год

Дефектный АКТ

на ремонт коридора и кабинетов №№406,410,432,440,442 по пр. Чуй,114

Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество
	1	2	
Демонтаж встроенных шкафов	100 м2	стен	0.141
Демонтаж деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.0945
Демонтаж покрытий полов из линолеума	100 м2		0.2547
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	покрытий	0.764
Разборка металлических окон	100 м2		0.316
Разборка декоративных оконных решеток отопления	100 м2		0.076
Очистка вручную поверхности стен от водоэмульсионной покраски	100 м2		7.4231
Протравка стен Праймером	100 м2		7.4231
Шпаклевка стен на 2 раза	100 м2	покрытия	7.4231
Окраска водоэмульсионными составами стен за 2 раза	100 м2		7.4231
Устройство плинтусов из ПВХ	100 м	плинтуса	2.684
Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м		2.346
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	проемов	0.316
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м		0.15
Ремонт штукатурки откосов внутри здания	100 м2		0.3045
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2		0.0945
Установка решеток декоративных площадью в свету до 3,5 м2		решетка	6

1	2	3
Устройство покрытий из ламината	100 м2	4.126
Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	покрытия	0.15
Шлифовка паркетных полов за 2 раза	100 мест	0.4371
Покрытие паркетного пола лаком за 2 раза	100 м2 пола	0.4371
Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	100 м2	4.5631
Смена жалюзийных решеток	поверхности облицовки	0.06
Устройство панелей из ЛДСП шир.300 мм с кромкой	100 решеток	62.2
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	м	0.826
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	борозд	0.826
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза	м3 заделки	0.16
Прокладка интернет кабеля над Армстронг	шт	8.64
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отоплення диам -20 мм за 2 раз	100 м	0.626
Смена розеток	100 шт.	0.22
Смена выключателей	100 шт.	0.06
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах 3*2,4	100 м	1.688
Смена светильников	100 шт.	0.16
Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	100 м	0.964

Составили:

Заведующий отделом по РСР
Главный специалист по ЭГЗ
Инженер сметчик
Инженер сметчик
Инженер РСР

Мокоев А.А.
Токолдошев С.К.
Нурбекова Н.Ч.
Джапыралиев Р.К.
Конущбаева А. М.