

Согласовано

Первый заместитель министра  
Министерство экономики и  
коммерции КР  
Сейитов Ч.С.

2023г.

Утверждаю  
Главный инженер Департамента  
государственных зданий УДПКР  
Тынаев Н.А.

"17" января 2023г.

### Дефектный акт

на реконструкцию ворот и ремонтные работы государственном здании по пр.Чуй,106

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	<b>Ворота</b>		
1	Установка консольной системы (Фаас)	п/м	6
2	Установка сигнальной лампы	шт	1
3	Установка фотоэлементы (проводные)	шт	1
4	Установка зубчатой рейки CVZ-S для откатных ворот	п/м	6
5	Монтаж автоматики (Delmos bta 400 кг) с пульсом	шт	1
6	Демонтаж старых ворот	шт	1
7	Устройство металлического каркаса (противовес)	шт	1
	<b>Кабинеты</b>		
8	Смена оконных уплотнителей	м	58
9	Смена подоконника	м2	0,93
10	Смена стекол	м2	0,5
11	Разборка деревянных оконных блоков	м2	3,30
12	Монтаж металлопластиковых оконных блоков (учесть услуги автовышки смотреть прилож. фото)	м2	3,30
13	Кладка кирпич	м3	0,343
14	Декоративная отделка стен	м2	2
15	Смена оконных петель (шарниров)	шт	12
16	Установка светильников 300*300	шт	4
17	Соскабливание набели со стен и потолка	м2	64
18	Сплошное выравнивание стен	м2	49
19	Сплошное выравнивание потолка	м2	15
20	Установка напольных плинтусов из материала мдф	п/м	16
21	Масляная окраска труб и радиаторов	м2	2
22	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	м2	32
23	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка	м2	7

Заведующий отдела строительства

Инженер по РСР

Гл.специалист по ЭГЗ

Министерство экономики и коммерции КР

Директор МРУ МЭиК КР

Мокоев А.

Джапыралиев Р.

Мусаев Э.

Тойгонбекова В.К.

Жетигенов Б.

Сопукеев У.